

**Reparatia capitala a acoperisului
la biblioteca municipala pentru
copii "Ion Creanga" str.
Independentei 36 mun. Balti
N15-16**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolare		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn-, ferestre F1	m2	20,880
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de parapet - invelitori din tabla	m2	65,000
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	820,000
4	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	20,000
5	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	20,000
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit,	100 m3	0,100
		Capitolul 2. Acoperis		
7	IzF18C K=0.83	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2.5cm	m2	820,000
8	CK19B	Iluminator F1	m2	20,880
9	CE05A	Tabla zincata -parapet	m2	65,000
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu-Rubemast ПНП400.1,5	m2	820,000
11	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Firectop"	m2	820,000
12	CE05A	Tabla zincata- zont de canal	m2	7,500
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv -Pilnie-2buc	m	15,000
14	CE05A	Tabla zincata- Sorti	m2	7,500

Proiectant N Simonova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

