Cerere

de participare în concurs

de la Talpa Ana – director IP nr. 43
Stratan Nadejda – metodist
Ungureanu Cristina – educator
Pripa Stela – părinte, președinta AO "În grădina copilăriei"
Josan Diana – părinte

1. Denumirea proiectului:

Amenajarea platformei pentru colectarea deșeurilor

2. Locul implementării proiectului:

Instituția preșcolară nr. 43 "Zîmbetul"

3. Date despre grupul de iniţiativă:

Denumirea, forma de organizare:
AO "În grădina Copilăriei", angajații din IP nr. 43

Conducător
Talpa Ana Anatol

tel.: 069541756
e-mail: talpaana@mail.ru

4. Descrierea proiectului:

4.1. Tipul proiectului: socio-educațional

4.2. Descrierea problemei spre soluționarea căreia este orientat proiectul:

Pe teritoriul IP nr. 43 exista o platformă de colectare a deșeurilor, însă, fiind construită încă din anul 1983, deja este într-o stare deplorabilă, necorespunzătoare stării sanitaro-igienice, ceea ce influențează negativ asupra menținerii curățeniei mediului înconjurător, stării sănătății copiilor și asupra securității vieții lor.

Echipa noastra propune acest proiect multifuncțional, ce se încadrează în categoria "Sănătate" și "Educație Ecologică" cu un ansamblu variat de activități, menite să cultive în sufletele și rațiunea celor mici dorința de a fi sănătoși, de a păstra în curățenie locul de joacă, de a iubi natura și mediul înconjurător.

O componentă extrem de importantă în educația ecologică este exemplul personal pe care îl oferi copilului tău prin comportamentul pe care îl ai față de mediu. Arată-i că este rușinos să arunce gunoaie în iarbă și sticle de plastic în iazuri pline de pești, pentru că ar putea să omoare flora și fauna prin aceasta conduit.

Credem că reconstruind această platformă pentru colectare a deșeurilor vom mai face un pas înainte pentru a crește o generație responsabilă și conștientă de propriile acțiuni.

4.3. Implicarea cetăţenilor. Care este rolul dvs. (investiții bănești, activitate voluntară, alte forme de depuneri în implementarea proiectului).

Membrii grupului sunt de acord să se implice în realizarea diferitor activități posibile ca voluntari.

4.4. Activităţi organizate pentru rezolvarea problemei (descrieţi concret acţiunile şi în ce mod planificaţi să le rezolvaţi în cadrul proiectului).

1. Elaborarea proiectului.
2. Demontarea platformei vechi si pregătirea terenului pentru construcția platformei.
3. Se va organiza concurs pentru procurarea materialelor de constructie.
4. Construcția platformei.

Îndepliniţi doar punctele ce se referă la proiect:

4.4.1. Lucrări de proiectare, alte lucrări preliminare efectuate:

Toate lucrările și costurile sunt indicate în devizul de cheltuieli anexat.

Suma totală: 48 286 lei

4.4.2. Lucrări de construcţie (lucrări de reconstrucţie):

Constructia platformei pentru colectarea deşeurilor.

4.4.3. Procurarea utilajului, materialelor:

Vezi devizul anexat.

4.5. Rezultatul scontat:

Terenul grădiniţei va fi într-o stare curată ceea ce va influienţa pozitiv asupra sănătăţii copiilor ,dar şi estetică si securizantă.

Totodată se va schimba atitudinea copiilor ,angajaţilor faţă de respectarea curăţeniei din curtea gradiniţei,dar şi din comunitate.

5. Beneficiarii

5.1. **Beneficiarii de pe urma implementării proiectului.**
De rezultatele implementării acestui proiect vor beneficia copiii ,angajaţii,părinţii instituţiei preşcolare ,dar şi comunitatea.Vor beneficia de pe urma implementării proiectului 400 de copii,800 de părinţi,60 de angajaţi,dar şi buneii copiilor.

6. Exploatarea şi întreţinerea obiectului:

Acest obiect va fi exploatat şi întreţinut atit de angajaţii IP nr 43 ,cît şi de APL mun.Bălţi.

Data "04"august 2017. Talpa Ana

**(Se completează de către grupul de iniţiativă şi se depune la Primăria municipiului Bălţi, bir. 308. Cererea este susţinută de locuitorii municipiului (locuitorii cartierului municipiului) la (adunare, şedinţă/sau alte forme de participări a cetăţenilor în procesul de dirijare a autonomiei locale).*

PoVladar
PoVladar

WinСмета2000
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor _____
(denumirea)

Investitor _____
(denumirea)

Obiect **Gradinita pentru copii**

Valoarea lucrarilor executate
48 286,08 lei

DEVIZ-LOCAL № 1

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare (Демонтажные работы)				
1	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка котельцовой стены в 1/2 котельца)	m3	1,84	136,01 / 115,71	250,25 / 212,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,83	52,57	43,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,22	52,57	169,28
	4100126202818	Apa	m3	0,22	2,00	0,44
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,15	10,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,59	30,00	17,70
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,59	30,00	17,70
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разлом бетонного пола)	m2	10,40	16,27 / 15,77	169,26 / 164,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,56	52,57	82,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,56	52,57	82,01
	4100126202818	Apa	m3	0,52	2,00	1,04
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,42	10,00	4,20
		Total capitul:				
						419,51 / 376,93
		2. Lucrari de constructii (Строительные работы)				
3	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe	m2	13,00	127,48 / 55,20	1 657,22 / 717,58

1	2	3	4	5	6	7
		loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Устройство бетонных полов б=100 мм)				
	7123010010200	Betonist	h-om	12,35	52,57	649,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,30	52,57	68,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	312,00	1,45	452,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,84	286,00	240,24
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,78	300,00	234,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,30	10,00	13,00
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Армирование пола сеткой В I 150x150 mm б=3 mm)	kg	11,20	26,02 / 2,39	291,41 / 26,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,45	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	52,57	3,15
	2873122004100	Plase sudate	kg	11,31	23,00	260,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,06	9,90	0,59
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,11	16,00	1,76
	2010237318750	Distantieri	buc	3,36	0,60	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	10,00	0,10
5	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi , de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	6,20	103,11 / 82,08	639,28 / 508,88
	7124010010700	Dulgher	h-om.	5,46	52,57	287,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	4,22	52,57	221,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,50	70,00	35,00
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,01	3 166,67	31,67
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,01	3 166,67	31,67
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,16	14,00	2,24
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,20	14,00	2,80
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,74	12,40	9,18
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,69	16,00	11,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,12	5,00	5,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,12	10,00	1,20
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea	m3	2,86	715,21 / 195,58	2 045,51 / 559,35

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из фортана)				
	7122050013400	Zidar	h-om	8,84	52,57	464,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,80	52,57	94,63
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet) Фортан	m3	2,57	400,00	1 028,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	8,58	3,60	30,89
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,20	875,00	175,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,29	833,33	241,67
	2922140007000	Macara	h-ut	1,06	10,00	10,60
7	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Оштукатуривание каменных стен цементным раствором)	m2	30,60	82,28 / 63,08	2 517,66 / 1 930,37
	7122050013400	Zidar	h-om.	30,60	52,57	1 608,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	6,12	52,57	321,73
	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	0,64	916,70	586,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	10,00	0,60
8	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Изготовление и установка закладных деталей 150x150 б=8 мм 8 штук)	kg	11,31	44,71 / 15,76	505,71 / 178,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,39	52,57	178,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,45	13,10	5,90
	27107035047601	Лист металлич б=8 мм	kg	11,79	26,33	310,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,23	8,20	1,89
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,23	16,00	3,68
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,90	5,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,11	10,00	1,10
9	RpCP07A	Confectionarea stilpi metalice simple, (Изготовление металлических стоек-применительно)	kg	52,80	22,69 / 7,36	1 197,88 / 388,49
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,28	52,57	277,57

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,11	52,57	110,92
	27107035205821	Труба проф 50x50x2	kg	55,44	12,80	709,63
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,53	34,20	18,13
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,53	34,40	18,23
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,34	5,00	31,70
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	3,17	5,00	15,85
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,17	5,00	15,85
10	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж стоек)	t	0,05	991,00 956,80	49,55 47,84
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	52,57	37,85
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,09	52,57	4,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,05	52,57	2,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	52,57	2,63
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,05	34,20	1,71
11	RpCP07A	Confectionarea centauri metalice simple, (Изготовление связующего пояса-применительно)	kg	34,68	23,67 7,37	821,01 255,49
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,47	52,57	182,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,39	52,57	73,07
	27107035205822	Труба проф 30x30x2	kg	36,41	13,73	499,91
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,35	34,20	11,97
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,35	34,40	12,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,16	5,00	20,80
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	2,08	5,00	10,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,08	5,00	10,40
12	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж связующего пояса)	t	0,03	1 027,67 1 016,33	30,83 30,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,46	52,57	24,18
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,06	52,57	3,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,03	52,57	1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	52,57	1,58
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,01	34,20	0,34
13	RpCP07A	Confectionarea ferme metalice simple, (Изготовление металлических ферм Ф-1 3	kg	63,75	23,67 7,36	1 508,90 469,45

1	2	3	4	5	6	7
		шт-применительно)				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,38	52,57	335,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,55	52,57	134,05
	27107035205822	Труба проф 30x30x2	kg	66,94	13,73	919,09
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,64	34,20	21,89
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,64	34,40	22,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,65	5,00	38,25
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	3,82	5,00	19,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,82	5,00	19,10
14	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж металлических ферм Ф-1)	t	0,06	792,33 779,67	47,54 46,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,72	52,57	37,85
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,09	52,57	4,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,04	52,57	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	52,57	2,10
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,02	34,20	0,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00	13,10	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01	8,20	0,08
15	RpCP07A	Confectionarea grinzi metalice simple, (Изготовление металлических прогонов - применительно)	kg	87,04	23,66 7,36	2 059,16 640,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,70	52,57	457,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,48	52,57	182,94
	27107035205822	Труба проф 30x30x2	kg	91,39	13,73	1 254,78
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,87	34,20	29,75
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,87	34,40	29,93
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,44	5,00	52,20
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	5,22	5,00	26,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,22	5,00	26,10
16	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж металлических прогонов)	t	0,09	1 019,89 1 004,67	91,79 90,42
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,37	52,57	72,02
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,17	52,57	8,94
	7212030022700	Sudor	h-om	0,09	52,57	4,73

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	52,57	4,73
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,04	34,20	1,37
17	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) . (Кровля из профилированного листа)	m2	37,12	192,45 / 81,47	7 143,74 / 3 024,35
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	53,82	52,57	2 829,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,71	52,57	195,03
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	44,82	84,00	3 764,88
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	23,39	10,64	248,87
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	194,88	0,50	97,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,82	10,00	8,20
18	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta (Окраска м/к)	m2	16,61	37,57 / 30,48	623,98 / 506,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,47	52,57	392,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,16	52,57	113,55
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,83	34,40	28,55
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,66	34,40	57,10
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,66	14,50	24,07
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,66	3,20	5,31
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,50	2,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,17	10,00	1,70
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб)	m	6,40	193,40 / 15,77	1 237,73 / 100,93
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	1,92	52,57	100,93
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	6,72	67,20	451,58
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	10,00	33,40	334,00
	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,00	45,00	90,00
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,00	41,00	82,00
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,28	64,00	81,92
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,28	67,50	86,40
	2874115837745	Suruburi	buc	64,00	0,15	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,13	10,00	1,30
20	CF22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы)	m	4,00	244,93 18,40	979,72 73,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	1,40	52,57	73,60
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	4,20	87,60	367,92
	2875274000502	Cot burlan	buc	2,00	81,20	162,40
	2875274000503	Cot de capat	buc	2,00	53,40	106,80
	2413217300010	Cleme	buc	4,00	25,00	100,00
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,00	84,20	168,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	10,00	0,60
21	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Конек)	m	3,20	76,62 14,13	245,19 45,21
	7422010060100	Timplar	h-om.	1,02	30,92	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,26	52,57	13,67
	27431235490262	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Конек	m	3,20	62,00	198,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,80	0,10	1,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	10,00	0,30
		Total capitul:				
						23 693,81 9 640,80
		3. Ограждение из сетки				
22	RpCS15A	Inlocuirea pe portiuni, la imprejmuiri din panouri de gard din plasa de sirma zincata, montata pe stilpi metalici (Устройство сетчатого ограждения мусороприемника по установленному прогону из трубы 30х30) 10,2 м х0,7 h	m	10,20	99,78 49,37	1 017,80 503,62
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,79	52,57	251,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,79	52,57	251,81
	287313733655131	Сетчатое ограждение (h=0,7 m)	секция	4,00	116,70	466,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,24	13,10	29,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,64	8,20	5,25
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,64	16,00	10,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,51	5,00	2,55
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Рамка из проф.трубы	kg	58,75	24,49 11,04	1 438,88 648,72

1	2	3	4	5	6	7
		50x30 для устройства распашных ворот)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,16	52,57	586,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,59	52,57	31,02
	7212030022700	Sudor	h-om	0,59	52,57	31,02
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,59	16,00	9,44
	27752763098863	Проф труба 50x30x2	kg	58,75	13,12	770,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,29	34,20	9,92
24	RpCS15A	Inlocuirea pe portiuni, la imprejmuiri din panouri de gard din plasa de sirma zincata, montata pe stilpi metalici (Устройство сетчатого ограждения - калитки 2 шт х 2,5 м х 1,75 m h) 5.0 м х 1.75 h=8.75 m2	m	5,00	182,10 49,42	910,48 247,08
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,35	52,57	123,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,35	52,57	123,54
	287313733655132	Сетчатое ограждение (h=1 ,75 m)	секция	2,00	200,00	400,00
	287313733655134	Петли	buc	4,00	30,00	120,00
	287313733655135	Колесо	buc	2,00	60,00	120,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,10	13,10	14,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,32	8,20	2,62
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,32	16,00	5,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,25	5,00	1,25
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Устройство каркаса из проф.трубы 30x30 для устройства каркаса для ящика под инвентарь)	kg	24,10	25,68 11,04	618,78 266,01
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,58	52,57	240,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24	52,57	12,62
	7212030022700	Sudor	h-om	0,24	52,57	12,62
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,24	16,00	3,84
	27107035205822	Труба проф 30x30x2	kg	14,14	13,73	194,14
	27752763098861	Труба проф 20 x20 x2	kg	10,56	14,27	150,69
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,12	34,20	4,10
26	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale	m2	2,70	176,79 81,58	477,34 220,26

1	2	3	4	5	6	7
		de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) . (Обшивка ящика из профилированного листа)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,92	52,57	206,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	52,57	14,19
	2710403642000 1	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	3,26	76,50	249,39
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	14,18	0,50	7,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	10,00	0,60
		Total capitul:				
						4 463,28
						1 885,69

Total deviz-local:

		Прямые затраты	lei	28 576,60
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %	3 273,44
		Transportarea materialelor	8,00 %	1 303,44
		Total:	100,00 +	33 153,48
		Cheltuieli de regie	14,50 %	4 807,26
		Total:	100,00 +	37 960,74
		Beneficiu de deviz	6,00 %	2 277,66
		Total:	100,00 +	40 238,40
		TVA	20,00 %	8 047,68
				48 286,08
		TOTAL:		11 903,42

INTOCMIT:

Antreprenor general. (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

ACORD

Eu,Talpa Ana,director instituția preșcolara nr.43 din mun.Bălți,dau acordul de a se implementa proiectul " Amenajarea platformei pentru colectarea deșeurilor" pe teritoriul gradiniței.

04.08.2017.

Talpa Ana _____