



Nr.inv.orig.	Semn.date	In.schimb.nr.

Nr.	Denumirea lucrarii	Unit. de masura	Plan cota 0,000
1	Demontarea timplarie din lemn (usi)	m ² /buc.	6.72/4
2	Indepartarea tencuielii din pereti	m ²	95.90
3	Indepartarea finisarii din tavan	m ²	18.20
4	Demontarea placa ceramica din pereti H=1600	m ²	45.5
5	Demontarea stratului pardoselei din placa ceramica	m ²	18.20
6	Demontarea peretilor de cărămidă	m ³	3.90
7	Demontarea ferestre	m ²	3.36
8	Заложение оконного проема	m ²	1.30
9	Demontarea utilajului sanitar (4 closete;4 lavuare)	buc.	8



- Semne conventionale:
- 1 Demontarea timplarie din lemn (usi)
 - 2 Indeartarea tencuielii din pereti
 - 3 Indeartarea finisarii din tavan
 - 4 Demontarea placa ceramica din pereti
 - 5 Demontarea stratului pardoselei din placa ceramica
 - 6 Demontarea peretilor de cărămidă

Beneficiar: Direcția Învățămînt Tineret si Sport al primariei mun. Bălți				Obiect nr. 02/18 -SA		
				«Reparația blocurilor sanitare din aripa A în LT «B.P.Hajdeu», str.Anton Cehov, 19 mun.Bălți»		
Functia	Numele	Semnături	Data	Liceul Teoretic	Faza	Planșa
A.S.P	Sava I.				PE	5
Elaborat	Sava I.			Plan Etaj în axele 13-14 si E-G releveu	SRL"Diarse-Tehnic" Licența seria A MMII nr. 042145 din 11.06.13 or.Chișinău	