

**IMSP Spitalul Clinic mun.Balti . Reparatia  
capitala a tehnicii sanitare**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Retelele exterioare de apa</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasamente</b>				
1	DG06A	Spargerea și desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate în îmbracaminti carosabile	m3	1,80		
2	TsC03G1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III	100 m3	1,20		
3	TsA20C	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare (Доработка грунта вручную)	m3	3,60		
4	AcF03A	Umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Подсыпка подушки под трубу песком)	m3	8,80		
5	TsD01B	Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	111,20		
6	TsD05A	Compactarea cu mașina mecanică de	100	1,11		

	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	m3			
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,66		
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,50		
9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	6,00		
10	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	6,00		
11	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovan., cu pietre (Погрузка строит. мусора)	t	20,00		
12	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocar:ione la distanta 15 km (Вывоз строит. мусора)	t	20,00		
13	RpIC20E	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 219x5.5-273x9 mm (Разборка черных труб, на сварке, Д219мм)	m	127,00		
14	RpID23E	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 200 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 200 мм)	buc	1,00		
		<b>1.2. Tevi si armaturi</b>				
15	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I.6-PE, avind diametrul de 160-200 mm	m	81,00		

	2	3	4	5	6	7
		(Труба PE 80 SDR17 PN10 D200)				
16	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, tei, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm (Отвод PE 90* Д200)	buc	4,00		
17	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, tei, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm (Переход PE Д200x110)	buc	3,00		
18	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, tei, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm (Тройник PE Д200)	buc	1,00		
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Адаптор-фланец Д110)	buc	1,00		
20	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Адаптор-фланец Д200)	buc	5,00		
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка чуг Д100)	buc	1,00		
22	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm (Задвижка чуг Д200)	buc	2,00		
23	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	127,00		
24	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 25-315 mm	m	127,00		
25	GA08C	Tub de protectie din teava de otel,	m	6,00		

	2	3	4	5	6	7
		montat in sant, la traversari de drumuri. pentru protectia conductei, tubul avind Dn 324 x 8 mm (Футляр 324 x 7 мм с бигумной мзлящей)				
26	RpAcB34A	Demontarea hidrantilor tip Pompier, cu Dn=65-100 mm, suprategali (Демонтаж надземных пожарных гидрантов, диам. 65-100 мм)	buc	1,00		
27	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm (Установка в существующем трубопроводе, подземных пожарных гидрантов, диам. 65 мм)	buc	1,00		