

Ремонт ступеней главного  
входа и дополнительного  
пожарного выхода. Ремонт  
внутренних помещений.

Т.Лицея «Н.Гоголя»

мун.Бэлць

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări.

Ремонт ступеней главного входа и дополнительного пожарного  
выхода. Ремонт внутренних помещений.

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. 1.3. Демонтажные работы Лестничные клетки. (1 шт)</b>				
1	RpCK42 E п. К=3=1.000 : М=1.000; Ш=1.000	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scale turnate pe loc-sau prefabricate (Разборка холодных плитусов из цементного раствора залитых на месте на лестничной клетке)	m	53.200		
2	RpCL22 C п. К=3=1.000 : М=1.000; Ш=1.000	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate (Разборка свеса накладных проступей лестниц из мозаичного бетона.	m	45.000		
		<b>Capitolul 2. 2.1 Лестничные клетки III</b>				
3	RpCJ07 B п. К=3=1.000 : М=1.000; Ш=1.000	Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-15 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 5.0 cm, cu mortar M 100, (sprit, grund si stratul vizibil) (Ремонт внутренней штукатурки полосами шириной 10-15 см в стыках между стен с плитусами и т.д., толщ. 5.0 см раствором М-100 )	m	53.200		
4	CF50B п. К=3=1.000 : М=1.000; Ш=1.000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17.500		
5	CN53A п. К=3=1.000 : М=1.000;	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17.500		

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1.000					
6	RpCR06 B1 п. К=3=1.000 : М=1.000; Ш=1.000	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos. pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru. in 2 straturi (Окраска масляными красками стен)	m2	17.500		
7	CN54A п. К=3=1.000 : М=1.000; Ш=1.000	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betocontact" в один слой на мозаичный пол)	m2	50.200		
8	CG17D п. К=3=1.000 : М=1.000; Ш=1.000	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv. executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею. площадью: более 16 м2)	m2	19.700		
9	CI24A п. К=1.000	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate cu grosimea sub 15mm (Облицовка ступеней на клею керамическими плитками толщ до 15 мм)	m2	30.500		
10	CI14A п. К=3=1.000 : М=1.000; Ш=1.000	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы плинтусы и т.д) на клею)	m	53.200		
11	CK18C п. К=3=1.000 : М=1.000; Ш=1.000	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка лестничных профилей 30x30 из алюминия)	m	45.000		
		<b>Capitolul 3. Крыльцо №2</b>				
12	RpCO56 A п. К=3=1.000 : М=1.000; Ш=1.000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, ruloii, masti, etc.) (Демонтаж окон)	m2	5.100		
13	RpCK42 A п. К=3=1.000 : М=1.000; Ш=1.000	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из цементного раствора)	m2	17.200		
14	CB02A п. К=3=1.000 : М=1.000; Ш=1.000	Cofraje din panouri refolosibile. cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	17.200		
15	CC02J2 п. К=3=1.000	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier. cu diametrul barelor peste 8 mm. in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale	kg	75.800		

1	2	3	4	5	6	7
	: M=1.000; Ш=1.000	cu 35 m. exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ar-pa AIII d 8mm)				
16	CA04F п. K=3=1.000 : M=1.000; Ш=1.000	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi. preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01(C20 M200) (Устройство бетона (пандус))	m3	1.200		
17	CG01A п. K=3=1.000 : M=1.000; Ш=1.000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	17.200		
18	CN54A п. K=3=1.000 : M=1.000; Ш=1.000	Aplicarea manuala a grunndului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betocontact" в один слой на мозанчный пол)	m2	17.200		
19	CG17D п. K=3=1.000 : M=1.000; Ш=1.000	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	11.200		
20	C124A п. K=1.000	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic ineleiate cu grosimea sub 15mm (Облицовка ступеней на клею керамическими плитками голш до 15 мм)	m2	6.000		
21	CK18C п. K=3=1.000 : M=1.000; Ш=1.000	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка лестничных профилей 30x30 из алюминия)	m	10.000		
22	CK21A п. K=3=1.000 : M=1.000; Ш=1.000	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1.950		
23	CK21D п. K=3=1.000 : M=1.000; Ш=1.000	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3.150		

*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 4. Крыльцо главного входа</b>				
24	RpCK42 С п. К-3-1.000 : М=1.000; Ш=1.000	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	95.200		
25	RpCK42 А п. К-3-1.000 : М=1.000; Ш=1.000	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из цементного раствора)	m2	95.200		
26	CB02A п. К=3=1.000 : М=1.000; Ш=1.000	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	95.200		
27	CG01A п. К=3=1.000 : М=1.000; Ш=1.000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	95.200		
28	CN54A п. К-3-1.000 : М=1.000; Ш=1.000	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoscontact" в один слой на мозаичный пол)	m2	95.200		
29	CG17D п. К-3-1.000 : М=1.000; Ш=1.000	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	32.100		
30	CI24A п. К=1.000	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate cu grosimea sub 15mm (Облицовка ступеней на клею керамическими плитками толщ до 15 мм)	m2	63.100		
31	CK18C п. К-3-1.000 : М=1.000; Ш=1.000	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка лестничных профилей 30x30 из алюминия)	m	135.000		
		<b>Capitolul 5. 5 Кабинет Директора</b>				
32	RpCK41 А п. К=3=1.000 : М=1.000; Ш=1.000	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulap, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов 140мм лаги 100x50(h))	m2	29.500		
33	RpCK42 Е п.	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка деревянных плинтусов из	m	21.750		

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1.000 : M=1.000; Ш=1.000	готовых элементов)				
34	CG32C п. K=3=1.000 : M=1.000; Ш=1.000	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura (Заполнение керазитом, с утробкой слоев ручными средствами)	m3	6.730		
35	CG01A п. K=3=1.000 : M=1.000; Ш=1.000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata druseuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-1 толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	29.500		
36	CG01D п. K=3=1.000 : M=1.000; Ш=1.000	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime (Подстилающий слой под полы, из плит (OSB т.12мм), просто уложенных на доски т.25мм)	m2	29.500		
37	CG36A п. K=3=1.000 : M=1.000; Ш=1.000	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м <sup>2</sup> )	m2	29.500		
<b>Capitolul 6. 1.4. Прочие работы</b>						
38	TrB01C1 -5 п. K=3=1.000 : M=1.000; Ш=1.000	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Вывозка строительного мусора (бой, цемент, кирпич, бой мозаичный, бетона и цементной стяжки, шлак, тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м)	t	14.750		
39	TsH92B п. K=3=1.000 : M=1.000; Ш=1.000	Incarcarea in auto, sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строительного мусора вручную в автотранспорт)	t	14.750		
40	TsI50A1 0 п. K=3=1.000 : M=1.000; Ш=1.000	Transportarea pamintului cu autobaseulanta distanta 10 km (Транспортировка строительного мусора автомобилями на расстояние 10 км)	t	14.750		

**Total:**

Cheltuieli directe	lei
Социальное и медицинское страхование (ПЗ) * 27.5 %	27.50 %
Транспортировка материалов (ПЗ) * 8 %	8.00 %
Накладные расходы (ПЗ-Социал-Трансп) * 14.5 %	14.50 %
Итого ПЗ-Социал-Трансп-Наклад	100.00 -

Сметная прибыль (ПЗ-Социал-Трансп-Наклад) \* 6  
% 6.00 %  
Итого ПЗ-Социал- Трансп-Наклад-Сметна 100.00 +  
НДС (ПЗ-Социал- Трансп-Наклад-Сметна) \* 20 % 20.00 %

**Total de viz:**

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**APROBAT:**

L.S.

Investitor