







Date generale.

- Proiectul de executie marca SA este elaborat in baza certificatului de urbanism nr.142 din 07.03.2018 si temei de proiectare.
- Cota 0.000 a cladirii e primita nivelul pardoselei la parter.
- In proiect se respecta urmatoarele conditii normative:
 - presiunea vantului – 30kg/m² ;
 - sarcina provenita de zapada – 50 kg/m² ;
 - temperatura de calcul a mediului ambiant –16°C;
- Seismicitatea regiunii de constructie – 7 grade
- Seismicitatea terenului de amplasare – 7 grade
- Seismicitatea de calcul a constructiei – 7 grade
- Siguranta contra incendiului – II
- Gradul de importanta– responsabilitate a cladirii –I
- Peretii despartitori se executa din caramida M75 cu grasimea 120mm, pe mortar de ciment M25 si placi de ipsos "cu rosturi in relief" de grosime 80mm.
- Peretii despartitori sint instalati pe un fundament de beton clasa B7,5 cu dimensiunile 300x200h.
- Buiandrug peste gol de 1,0m se indeplineste din armatura 2Ø8Al; peste gol de 1,5m se indeplineste din armatura 2Ø12Al pe mortar de ciment marca 100 δ =50mm. Armatura se sprigena la o distanta de 250mm de fiecare parte a golului.
Consum :cota 0,000 –1buc.
cota 3,300 –3buc.
- Rosturile intre peretii despartitori si constructiile planseului de umplut cu calti imbibat cu smoala si de stemuit cu mortar de ciment.
- Blocurile de fereastră si usa a fixa la constructiile cladirii cu diblu de distantare cate trei la fiecare latura a blocului.
- Lucrarile de executie a pardoselelor si finisarea interioara a incaperilor se va executa dupa lucrarile de montare a sistemelor de electrice si sanitare.
- Peretii portanti exteriori si interiori existenti sint executati din blocuri de calcar, peretii despartitori din caramida.
- Acoperisul existent–sarpant din foi de ardezie pe carcas de lemn si terase plate cu acoperire cu placi de ceramica.
- Cladirea existenta este intro stare satisfacatoare cu exceptie unor sali la cota 0,000 si cota 3,300 care necesita reparatie capitala.

Semne convenționale:

	Pereți existenți—din blocuri de calcar
	Pereți despărțitori proiectati (din caramida)
	Plăci de ipsos cu rosturi in relief
	Spargerea golurilor în pereti
	Usa –demontare
	Fereastră –demontare

Reparatia partiala a cladirii include :

- replanificarea incaperilor ;
- strapungerea golurilor in pereti ;
- demontarea partiala a zidariei din caramida ;
- astuparea partiala a golului cu zidarie ;
- indepartarea finesarii de pe tavan si pereti;
- demontarea stratului si pardoselelor din linoleum si placii de ceramica;
- executarea peretilor despartitori din caramida si din placi de ipsos cu rosturi in relief ;
- executarea pardoselelor ;
- instalarea elementelor de timplarie ;
- executarea finesarii incaperilor (vezi Evidenta de finisare a incaperilor) ;
- executarea pardoselelor (vezi Explicatia pardaselelor) ;
- lucrarile interioare de finisaj ;

Beneficiar: Directia Invatamînt Tineret si Sport al primariei mun. Balti						Obiect nr.01/18–1–SA			
						«Reparație capital a două sălii de clasa, rețelilor apă și canalizare în blocul primar LT «V.Alecsandri», str. Ivan Conev, 14 mun.Bălți»			
Sch.	Cant.	Foia	N doc.	Semn.	Data				
					04.18				
IȘP		Șveț I.			"				
AȘP		Lungu M.			"				
Executor					"				
						Date generale. /sfarsit/.		SRL "Diarse-Tehnic" Licența seria A MMII nr. 042145 din 11.06.13 or. Chișinău	