

Plan cota 3,300  
Sc.1: 200




Explicatia incaperilor

Nr. pe plan	Denumire	Arie, m²	Categoria productiei in baza normelor antiincendiare
1	2	3	4
1/2	Sala	51,50 52,85	
3	Coridor-recreatie	18,65	
4	Incapere auxiliara	5,95	
5	Incapere auxiliara	4,90	
6	Incaperea pentru toaleta	10,70	
7	Veceu	3,80	
8	Veceu	2,10	

Nota:

1. Peretii portanti exteriori si interiori existenti sint executati din blocuri de calcar si peretii despartitori din caramida, dimensiunile sint date in vedere cu tencuiala.
2. Acoperisul existent-sarpant din foi de ardezie pe carcas de lemn si terase plate cu acoperire cu placi de ceramica.
3. Podelele -din linoleum si placi de ceramica (in stare nesatisfacatoare).
4. Elementele de timplarie -din lemn vechi (in stare nesatisfacatoare).
5. In rezultatul examinarii vizuale ale cladirii deteriorari,distrugeri, deformari inaccesibile in structuri de sprijin a constructiei si la fundamentele cladirii nu sau depistat.
6. Cladirea a scolii primare existenta (in trecut gradinita) este in stare satisfacatoare, cu exceptie unor sali la cota 0,000 si cota 3,300 care necesita reparatie capitala.

Semne conventionale :

 — incaperi care nu necesita reparatia

Beneficiar: Directia Invatamint Tineret si Sport al primariei mun. Balti						Obiect nr.01/18-1-SA			
						«Reparație capital a două sălii de clasa, rețelelor apă și canalizare în blocul primar LT «V.Alecsandri», str. Ivan Conev, 14 mun.Bălți»			
Sch.	Cant.	Foia	N doc.	Semn.	Data				
					04.18	Etapa		Foia	Foi
						PE		7	
ISP		Svet I.			*	SRL"Diarse-Tehnic" Licența seria A MMII nr. 042145 din 11.06.13 or. Chișinău			
ASP		Lungu M.			*				
Executor					*				
Plan cota 3,300.									