

MINISTERUL  
DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI  
CONSTRUCȚIILOR  
AL REPUBLICII MOLDOVA



SERVICIUL DE STAT  
PENTRU VERIFICAREA ȘI  
EXPERTIZAREA PROIECTELOR  
ȘI CONSTRUCȚIILOR

MD 2005, c. Chișinău, st. Constantin Tonance, nr. 9, ofi. 506  
Tel/fax: (373 22) 24-22-27, 24-23-16, 22-73-48  
serv.cndrestatvepc@mold.com  
e-mail: 003600112277, FAX: 0500202

МИНИСТЕРСТВО  
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И  
СТРОИТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
СЛУЖБА КОНТРОЛЯ И  
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ И  
СТРОЕНИЯ

MD 2005, c. Кишинев - ул. Константин Тонансе, №9, оф. 506  
Тел/факс: (373 22) 24-22-27, 24-23-16, 22-73-48  
serv.cndrestatvepc@gmail.com  
факс: 1003600112277, ИДС: 0500202

Nr. 64-82  
din .. 12 .. " martie .. 2018

*Primăria mun. Bălți*

Vă prezentăm Raportul de verificare nr. 0083-03-18 al proiectului de execuție:  
„Rețele de canalizare menajer-fecaloide în cartierul locativ mărginit cu străzile Puș-  
kin, Moscovei, 31 august, Mircea cel Bătrân din mun. Bălți”.

Anexă: Raportul de verificare pe 2 pag.

Director-manager

Valeriu Verstiuc

**Raport de verificare nr. 0083-03-18**

al proiectului de execuție:

„Rețele de canalizare menajer-fecaloide în cartierul locativ mărginit cu străzile Pușkin, Moscovei, 31 august, Mircea cel Bătrân din mun. Bălți”.

1. Beneficiar: Primăria mun. Bălți.
2. Proiectant: I.P.S. „IPROCOM” (licența seria A MMII nr. 026672 din 04.12.2012);  
Autori: Specialist atestat – I. Balagula (cert.nr.1588 din 04.10.2016).
3. Baza de proiectare:
  - tema de proiectare;
  - certificat de urbanism nr. 291 din 28.06.2017, emis de Primăria mun. Bălți;
  - condiții tehnice – emise de autoritățile responsabile.

4. Date privind verificarea documentației de proiect.

Verificarea documentației de proiect s-a efectuat de verificatori în următoarea componență:

- O. Briceag – Instalații și rețele de canalizare;
- A. Rusu – Documentația de deviz.

5. Date generale.

5.1. Date de amplasament.

- Rețelele de canalizare sunt proiectate cu amplasamentul în intravilanul mun. Bălți în perimetrul străzilor Pușkin, Moscovei, 31 august, Mircea cel Bătrân
- Intensitatea seismică de calcul a amplasamentului – 8 grade.

5.2. Rețele și echipament tehnic.

Proiectul de execuție prevede reconstrucția și construcția rețelei de canalizare gravitațională pe lungimea străzilor Moscovei, 31 august, Ciprian Porumbescu, Crîlov, Libertății, Mircea cel Batran din mun. Bălți, cu evacuarea apei uzate spre colectoarele existente a strazilor aferente conform condițiilor tehnice nr. 27, 27/a din 06.06.217 și 05.12.17 emise de gestionarul rețelelor S.R.L. „GLORIN INGINERING”.

Rețelele de canalizare pe sectorul proiectat, inclusiv racordările consumatorilor finali sunt adoptate din PVC (clorură de polivinil) și PE (polietilenă) cu diametrele și lungimile prezentate în tabel:

| Nr. de ordine | Tipul și diametrul conductei de canalizare                      | u.m. | Cantitatea |
|---------------|---|------|------------|
| 1             | PVC SN 8 SDR34 Ø250   | m    | 21,5       |
| 2             | PVC SN 4 SDR41 Ø250   |      | 1068,5     |
| 3             | PVC SN 8 SDR34 Ø200   |      | 191,5      |
| 4             | PVC SN 4 SDR41 Ø200   |      | 1386       |
| 5             | PVC SN 4 SDR41 Ø160<br>(66 racordări – str. 31 august)          |      | 561        |
| 6             | PVC SN 4 SDR41 Ø160<br>(12 racordări – str. Crîlov)             |      | 72         |
| 7             | PVC SN 4 SDR41 Ø160<br>(24 racordări – str. Moscovei)           |      | 156        |
| 8             | PVC SN 4 SDR41 Ø160<br>(38 racordări – str. Ciprian Porumbescu) |      | 247        |
| 9             | PVC SN 4 SDR41 Ø160<br>(26 racordări – str. Libertății)         |      | 208        |

|    |  |        |
|----|--|--------|
| 10 | PVC SN 4 SDR41 Ø160<br>(34 racordări – str. Mircea cel Bătrân) | 306    |
|    | Total traseul de canalizare                                    | 4217.5 |

În scopul deservirii rețelelor de canalizare pe lungimea traseului este prevăzută montarea căminelor de vizitare din elemente prefabricate din beton armat, confectionate în condiții de uzină conform prevederilor seriei „3.900-3” ediția 7.

În urma efectuării lucrărilor de construcție-montaj partea carosabilă a drumului deteriorat urmează a fi restabilită.

### 5.3. Devize

Documentația de deviz este elaborată prin metoda de resurse, în corelare cu CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 15/0 din 9 decembrie 2002 cu utilizarea Indicatoarelor noi de norme de deviz, respectând modalitatea de întocmire a devizelor.

Documentația de deviz este întocmită la situația de prețuri curente trim. I. anul 2018 cu utilizarea prețurilor medii la resursele materiale, remunerarea muncii, funcționarea utilajelor și mecanismelor de construcții.

Costul de deviz evaluat de autorii proiectului și prezentat spre verificare cu TVA 20% constituie – 8555.03 mii lei, inclusiv: cost LCM – 8117.23 mii lei, alte cheltuieli – 437.8 mii lei.

## 6. Date privind rezultatele verificării documentației de proiect.

În urma verificării proiectului au fost prezentate următoarele obiecții și propuneri:

### 6.1. Compartimentul „Instalații și rețele de canalizare”.

- Proiectul de execuție se va elabora în limba de stat conform legislației în vigoare cu traducere în două limbi în caz de necesitate.

Obiecțiile și propunerile făcute de verificator au fost predate proiectantului, care a operat în proiect modificările necesare.

La faza finală documentația de proiect s-a ștampilat de verificator în ordinea stabilită.

## 7. Concluzii

Ca urmare, proiectul de execuție „**Rețele de canalizare menajer-fecaloide în cartierul locativ mărginit cu străzile Pușkin, Moscovei, 31 august, Mircea cel Bătrân din mun. Balti**” se recomandă pentru aprobare cu costul orientativ de deviz al investitorului, în prețuri curente trim. I. anul 2018, valoare estimativă total cu TVA 20% – 8555.03 mii lei, inclusiv: cost LCM – 8117,23 mii lei, alte cheltuieli – 437,8 mii lei.

Director – manager

Director tehnic

Șef secție

Șef sector devize

Verificator

Verificator

Valeriu Verstiuc

Timofei Șocodei

Alexandr Engalîcev

Ala Buznea

Oxana Briceag

Alexei Rusu