


Specificatia lucrarilor de demolare acoperis la cota 4.600

Poz.	Tipul lucrarilor	Unitatea de masura	Canitatea	Nota
1	Demontarea blocurilor de fereastr			
	Fereastr	buc.	4(24,5m²)	
	Fereastr	buc.	2(13,0m²)	
2	Demontarea pervazului exterior din tabla	m	31,2	
3	Demolarea cosurilor de ventilare din caramida	m³	14,0	
4	Demontarea sortului din tabla	m²	116,0	
5	Demontarea stratului din membrana bituminoasa	m²	1370,5	
6	Demontarea sapei din mortar b=30mm	m²	1252,7	V=37,6m³
7	Demontarea incalzitoului din cheramzita b=190mm-430mm	m²	1252,7	V=388,34m³
8	Spargerea orificiului Ø130mm pentru fava de canalizare in planseu din panouri prefabricate	buc.	8	
9	Spargerea orificiului Ø300mm pentru fava de ventilare in planseu din panouri prefabricate	buc.	3	



Nota:  
1. Lucrarile de demolare vor fi efectuate in conformitate cu NCM A.08.02.2014 "Securitatea si sanatatea muncii in constructii".

						OBIECTIV NR. - 31.10-D/17-SAC			
						Reparatie capitala a blocurilor E si D (sectia internare) ai cladirii medico-sanitare existente, din str. Decebal, 101, mun. Balti			
Mod.	Can.	Foia	Nr.d.	Semnat	Data				
ASP	Postolachi				03.18	Reparatie capitala	faza	plansa	planse
ISP	Hihlat E.				03.18		PE	4	
Elaborat	Ciobanu V.				03.18	Plan acoperis la cota 4,600 (lucrari de demolare)	SRL "GEO-CAD-PROIECT" mun. Balti		