# ПЛАН
## работ МП "Благоустройство и озеленение Бэлць"
## на 2023 год

| № п/п | Основание | Наименование работ, согласно утвержденного обслуживаемых объектов и кратности их уборки *(приложение № 2)* | Единица измерения | Норма времени на ед. измерения | Периодичночть выполнения | Кратность | Объем работ | Общий объем работ | Разряд рабочего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"** | | | | | | | | | |
| ***Уход за скверами ( Мариинский сквер, "Юбилейный", "Русский чай", напротив АО "Молдтелеком", у ГУДН, "Т. Шевченко",сквер у церкви Св. Николая, угол ул. Садовяну- ул. Пушкина, угол ул. Шт. чел Маре и ул. Дечебал, "Франзелуца")*** | | | | | | | | | |
| 1 | TsH82C | *Подметание тротуаров при большой засоренности - 122595,8м $^2$* | 100м$^2$ | 0,36 | I-XII | 40 | 1225,96 | 49038,32 | рабочий по уборке территорий |
| 2 | TsH82A | *Подметание тротуаров, общественных мест при малой засоренности - 122595,8м2* | 100м$^2$ | 0,14 | I-XII | 60 | 1225,96 | 73557,48 | рабочий по уборке территорий |
| 3 | TsH82B | *Подметание тротуаров, общественных мест при средней засоренности - 122595,8м $^2$* | 100м$^2$ | 0,23 | I-XII | 150 | 1225,96 | 183893,70 | рабочий по уборке территорий |
| 4 | TsH89A | *Удаление сорной растительности произрастающей из тротуаров вдоль бордюров-10% .* | 100м$^2$ | 4,1 | III-IX | 4 | 2,00 | 8,00 | рабочий по уборке территорий |
| 5 | TsH61A | *Сбор случайного мусора (40712,0м $^2$ x 10% )* | 100м$^2$ | 0,32 | I-XII | 312 | 40,70 | 12698,40 | рабочий по уборке территорий |
| 6 | TsH85A apl | *Очистка прибордюрной части от грязи - (2000,0м $^2$ )K=0,7* | 100м$^2$ | 1,69 | II-XI | 8 | 20,00 | 160,00 | рабочий по уборке территорий |
| 7 | TsH83A | *Уход за урнами (очистка от мусора)* | 100шт. | 7,95 | I-XII | 250 | 2,29 | 572,50 | рабочий по уборке территорий |
| 8 | RpC01C | *Известковая окраска поребриков* | м$^2$ | 0,08 | III-VIII | 6 | 2000,00 | 12000,00 | рабочий по уборке территорий |
| 9 | Сб. МНМ р1.стр. 119 | *Подметание тротуаров от свежевыпавшего снега толщиной слоя до 5см (122595,8м2 x 30%)* | 100м$^2$ | 0,27 | XII-II | 10 | 367,78 | 3677,8 | рабочий по уборке территорий |
| 10 | TsH221A | *Очистка тротуаров переходов и перекрестков от свежевыпавшего снега( 122595,8м $^2$ x 10% )* | 100м$^2$ | 0,63 | XII-II | 10 | 122,60 | 1225,96 | рабочий по уборке территорий |
| 11 | TsH221f | *Очистка тротуаров переходов и перекрестков от замороженного снега (122595,8м $^2$ X 5%) толщиной до 5см* | 100м$^2$ | 1,9 | XII-II | 10 | 61,30 | 612,98 | рабочий по уборке территорий |
| 12 | TrB01A1-1 | *Транспортировка собранного в кучи снега тачками на расстояние до 10м с погрузкой тачек лопатами* | t | 0,69 | XII-II | 10 | 40,00 | 400,00 | рабочий по уборке территорий |
| 13 | DI62A | *Посыпка пешеходной части пескосоляной смесью(122595,8м $^2$ x30%=36778,74м $^2$ )* | 1000м$^2$ | 0,573 | XII-II | 10 | 36,78 | 367,78 | рабочий по уборке территорий |
| ***Бульвар М. Еминеску, бульвар Лариса*** | | | | | | | | | |
| 1 | TsH82C | *Подметание тротуаров при большой засоренности - 10456,0м $^2$* | 100м$^2$ | 0,36 | I-XII | 52 | 104,56 | 5437,12 | рабочий по уборке территорий |
| 2 | TsH89A | *Удаление сорной растительности произрастающей из тротуаров вдоль бордюров-10% .* | 100м$^2$ | 4,1 | III-IX | 4 | 1,30 | 5,20 | рабочий по уборке территорий |
| 3 | TsH61A | *Сбор случайного мусора (16480,0м $^2$ x 10% )* | 100м$^2$ | 0,32 | I-XII | 312 | 16,48 | 5141,76 | рабочий по уборке территорий |
| 4 | TsH85A apl | *Очистка прибордюрной части от грязи - 1330,0м $^2$ )K=0,7* | 100м$^2$ | 1,69 | II-XI | 8 | 13,30 | 106,40 | рабочий по уборке территорий |
| 5 | TsH83A | *Уход за урнами (очистка от мусора)* | 100шт. | 7,95 | I-XII | 312 | 0,67 | 209,04 | рабочий по уборке территорий |
| 6 | Сб. МНМ р1.стр. 119 | *Подметание тротуаров от свежевыпавшего снега толщиной слоя до 5см (10456,0м2 x 30%)* | 100м$^2$ | 0,27 | XII-II | 10 | 31,37 | 313,68 | рабочий по уборке территорий |
| 7 | TsH221A | *Очистка тротуаров переходов и перекрестков от свежевыпавшего снега( 10456,0м $^2$ x 10% )* | 100м$^2$ | 0,63 | XII-II | 10 | 10,46 | 104,60 | рабочий по уборке территорий |
| 8 | TsH221f | *Очистка тротуаров переходов и перекрестков от замороженного снега(10456,0м $^2$ X 5%) толщиной до 5см* | 100м$^2$ | 1,9 | XII-II | 10 | 5,23 | 52,28 | рабочий по уборке территорий |
| 9 | TrB01A1-1 | *Транспортировка собранного в кучи снега тачками на расстояние до 10м с погрузкой тачек лопатами* | t | 0,69 | XII-II | 10 | 10,00 | 100,00 | рабочий по уборке территорий |
| 10 | DI62A | *Посыпка пешеходной части пескосоляной смесью (10456,0м2 x 30%)* | 1000м$^2$ | 0,573 | XII-II | 10 | 31,37 | 313,68 | рабочий по уборке территорий |

| № п/п | Основание | Наименование работ, согласно утвержденного обслуживаемых объектов и кратности их уборки *(приложение № 2)* | Единица измерения | Норма времени на ед. измерения | Периодичноть выполнения | Кратность | Объем работ | Общий объем работ | Разряд рабочего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Уход за парками (Городской Центральный парк, парк "Победы")*** | | | | | | | |
| 1 | TsH82B | *Подметание тротуаров при малой засоренности(16330,0м$^2$ +9693,0м$^2$ =26023,0м$^2$ *60%)* | 100м$^2$ | 0,14 | I-XII | 183 | 156,14 | 28573,25 | рабочий паркового хозяйства |
| 2 | TsH82C | *Подметание тротуаров при большой засоренности* | 100м$^2$ | 0,36 | I-XII | 30 | 156,14 | 4684,14 | рабочий паркового хозяйства |
| 3 | TsH89A | *Удаление сорной растительности произрастающей из тротуаров вдоль бордюров(2000м х 0,2=4518,5м2).* | 100м$^2$ | 4,1 | III-IX | 6 | 4,00 | 24,00 | рабочий паркового хозяйства |
| 4 | TsH61A | *Сбор случайного мусора (74010,0м2*10%=7401,0м$^2$)* | 100м$^2$ | 0,32 | I-XII | 260 | 74,01 | 19242,60 | рабочий паркового хозяйства |
| 6 | TsH120A | *Рыхление почвы в грядках, клумбах с прополкой сорняков (157,7м$^2$)* | 100м$^2$ | 2,21 | I-XII | 7 | 1,58 | 11,04 | рабочий паркового хозяйства |
| 7 | TsH175A | *Перекодка почвы(157,7м$^2$)* | 100м$^2$ | 4,56 | X-XI | 1 | 1,58 | 1,58 | рабочий паркового хозяйства |
| 8 | TsH59A | *Рыхление роз с прополкой и разравниванием почвы(693,0м$^2$ + 200,0м$^2$ = 893,0м$^2$)* | 100м$^2$ | 4,9 | III-IX | 6 | 8,93 | 53,58 | рабочий паркового хозяйства |
| 9 | TsH60B | *Перекопка почвы в розах без прополки* | 100м$^2$ | 5,56 | XI | 1 | 8,93 | 8,93 | рабочий паркового хозяйства |
| 10 | TsH28A | *Корректирующая подрезка роз (2779шт +181шт =2960шт)* | шт. | 0,56 | III | 1 | 2960,00 | 2960,00 | рабочий паркового хозяйства |
| 11 | TsH28C apl | *Срезка отцветших соцветий* | шт. | 0,07 | V-X | 7 | 2960,00 | 20720,00 | рабочий паркового хозяйства |
| 12 | TsH29C | *Стрижка живых изгородей из кустарника "буксус"* | м$^2$ | 0,14 | IV-VI | 1 | 455,00 | 455,00 | рабочий паркового хозяйства |
| 13 | TsH29B | *Стрижка живых изгородей из кустарника "бирючина"* | м$^2$ | 0,05 | V-VIII | 2 | 847,00 | 1694,00 | рабочий паркового хозяйства |
| 14 | TsH83A | *Уход за урнами (очистка от мусора) (82шт +81 шт=163шт)* | 100шт. | 7,95 | I-XII | 260 | 1,63 | 423,80 | рабочий паркового хозяйства |
| 15 | RpC01C | *Известковая окраска поребриков* | м$^2$ | 0,08 | III-VIII | 2 | 400,00 | 800,00 | рабочий паркового хозяйства |
| 16 | TsH221A | *Очистка пешеходных тротуаров от свежевыпавшего снега (26023,0 м$^2$ х 50% = 13011,5м$^2$)* | 100м$^2$ | 0,63 | XII-II | 10 | 130,12 | 1301,15 | рабочий паркового хозяйства |
| 17 | TsH221f | *Очистка пешеходных тротуаров от замороженного снега(26023,0м$^2$ Х 10% = 2602,3м$^2$) толщиной до 5см* | 100м$^2$ | 1,9 | XII-II | 10 | 67,15 | 671,50 | рабочий паркового хозяйства |
| 18 | TrB02B2-1 | *Транспортировка собранного в кучи снега тачками на расстояние до 10м с погрузкой тачек лопатами* | t | 0,52 | XII-II | 10 | 1,80 | 18,00 | рабочий паркового хозяйства |
| 19 | DI62A | *Посыпка пешеходной части пескосоляной смесью(26023,0м$^2$ х 30%=7806,9м$^2$)* | 1000м$^2$ | 0,573 | XII-II | 10 | 7,81 | 78,07 | рабочий паркового хозяйства |
| | | ***Содержание зон отдыха (Городское озеро и Комсомольское озеро)*** | | | | | | | |
| 1 | de facto | *Кошение сорной растильности до 20 см (10678,0м$^2$)* | 100м$^2$ | 0,89 | IV-X | 6 | 106,78 | 640,68 | озеленитель |
| 2 | TsH62Bf | *Очистка территорий от скошенной травы и сорной растительности с сбором в кучи(К= 0,5)* | 100м$^2$ | 1,17 | IV-X | 6 | 106,78 | 640,68 | озеленитель |
| 3 | TsH61A | *Сбор случайного мусора (10678,0м2*10%=1067,8м$^2$* | 100м$^2$ | 0,32 | I-XII | 260 | 10,68 | 2776,28 | рабочий по уборке территории |
| 4 | TsH83A | *Уход за урнами (очистка от мусора) (12шт +13 шт=25шт)* | 100шт. | 7,95 | I-XII | 260 | 0,25 | 65,00 | рабочий по уборке территорий |
| | | ***Уход за лесопосадками*** | | | | | | | |
| 1 | TsG03A | *Ручная срезка самосева в диаметре до 10см (198638,1м$^2$ х 20% = 39727,62м$^2$)* | 100м$^2$ | 10,25 | I-II, X-XII | 1 | 397,28 | 397,28 | озеленитель |
| 2 | de facto | *Кошение сорной растильности выше 50см (198638,1м$^2$ х 50% =99319,05м$^2$)* | 100м$^2$ | 1,39 | I-II, X-XII | 1 | 993,19 | 993,19 | озеленитель |
| 3 | TsH62Bf | *Очистка территорий от скошеннойтравы и сорной растительностис сбором в кучи(К=0,7)* | 100м$^2$ | 1,66 | I-II, X-XII | 1 | 993,19 | 993,19 | озеленитель |
| 4 | TsH62Bf | *Очистка территорий от опавшей листвы с сбором в кучи(198638,1м$^2$х 70% =139046,67м$^2$)* | 100м$^2$ | 2,34 | I-II, X-XII | 1 | 1390,47 | 1390,47 | озеленитель |
| 5 | TsH61A | *Сбор случайного мусора (198638,1м$^2$х 30% = 59591,43м$^2$)* | 100м$^2$ | 0,32 | I-XII | 7 | 595,91 | 4171,40 | озеленитель |
| | | ***Уход за газонами*** | | | | | | | |
| 1 | TsG03A | *Ручная срезка самосева в диаметре до 10см (527213,7м$^2$ х 1% =5272,134м$^2$)* | 100м$^2$ | 10,25 | IV-X | 1 | 52,72 | 52,72 | озеленитель |

| № п/п | Основание | Наименование работ, согласно утвержденного обслуживаемых объектов и кратности их уборки *(приложение № 2)* | Единица измерения | Норма времени на ед. измерения | Периодичночть выполнения | Кратность | Объем работ | Общий объем работ | Разряд рабочего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | de facto | *Кошение сорной растильности выше 20 см(527213,7м $^2$ )* | 100м$^2$ | 0,89 | IV-X | 6 | 5272,14 | 31632,82 | озеленитель |
| 3 | TsH62Bf | *Очистка территорий от скошенной травы и сорной растительности с сбором в кучи(К= 0,5)* | 100м$^2$ | 1,17 | IV-X | 6 | 5272,14 | 31632,82 | озеленитель |
| 4 | TsH62Bf | *Очистка территорий от опавшей листвы с сбором в кучи* | 100м$^2$ | 2,34 | III- XI | 1 | 5272,14 | 5272,14 | озеленитель |
| | | ***Реконструкция газонов*** | | | | | | | |
| 6 | de facto | *Очистка от камней и мусора (527213,7м $^2$ x 2% = 10544,27м $^2$ )* | 100м$^2$ | 4 | III- XI | 1 | 105,44 | 105,44 | озеленитель |
| 7 | TsH175A | *Копание уплотненных поч в (10544,27м $^2$ )* | 100м$^2$ | 4,56 | III- XI | 1 | 105,44 | 105,44 | озеленитель |
| 8 | de facto | *Погрузка и доставка чернозема* | м/час | | | | | | водитель |
| 9 | TsH194C | *Распределение чернозема до уровня бордюров* | 100м$^2$ | 4 | III- XI | 1 | 105,44 | 105,44 | озеленитель |
| 10 | TsH193B | *Планировка вручную поверхности газона* | 100м$^2$ | 12,2 | III- V | 1 | 105,44 | 105,44 | озеленитель |
| 11 | TsH09A | *Посев газона вручную семенами травы, с уплотнением (трамбовка) газона* | 100м$^2$ | 5,2 | III- V | 1 | 105,44 | 105,44 | озеленитель |
| 12 | TsH96A | *Полив высаженной травы* | 100м$^2$ | 1,07 | III- XI | 4 | 105,44 | 421,76 | озеленитель |
| | | ***Уход за цветниками*** | | | | | | | |
| 1 | TsH120A | *Рыхление почвы в грядках, клумбах с прополкой* | 100м$^2$ | 2,21 | IV-X | 1 | 39,67 | 39,67 | озеленитель |
| 2 | TsH194B | *Разравнивание вскопанной или вспаханной средней почвы без чистки* | 100м$^2$ | 2,55 | V | 1 | 39,67 | 39,67 | озеленитель |
| 3 | TsH50B | *Нанесение рисунка на участке для посадки цветов* | м$^2$ | 0,05 | V | 1 | 3933,67 | 3933,67 | озеленитель |
| 4 | TsH03A | *Удаление непригодного растительного слоя. толщ. 5см S = 3966,67 м 2 x 15% =595м2 x 0,05м=30м3* | м$^3$ | 0,98 | IV-V | 1 | 30,00 | 30,00 | озеленитель |
| 5 | TsH193B apl | *Планировак вручную на глаз площади с грунтом средней плотности* | 100м$^2$ | 6,1 | IV-V | 1 | 5,95 | 5,95 | озеленитель |
| 6 | de facto | *Устройство подстилающего слоя по контуру рисунка* | м$^2$ | 0,08 | IV-V | 1 | 595,00 | 595,00 | озеленитель |
| 7 | de facto | *Доставка мраморной крошки* | м/час | | IV-V | 1 | | 0 | водитель |
| 8 | de facto | *Доставка гранитной крошки* | м/час | | IV-V | 1 | | 0 | водитель |
| 9 | de facto | *Декорирование цветника (500,0м $^2$ )* | м$^2$ | 0,47 | IV-V | 1 | 595,00 | 595,00 | озеленитель |
| 10 | TsH225B | *Сортировка по видам и укладка в ящики с погрузкой и выгрузкой посадочного материала - растения в горшках, стаканчиках)* | 1000 шт. | 0,62 | V-VI | 1 | 90 | 90 | озеленитель |
| 11 | TsH176A | *Изготовление лунок для посадки рассады* | 100 шт. | 0,8 | V-VI | 1 | 900 | 900 | озеленитель |
| 12 | TsH212A | *Распределение рассады к месту посадки* | 1000 шт. | 1,28 | V-VI | 1 | 90 | 90 | озеленитель |
| 13 | TsH30A | *Посадка цветочной рассады* | 100 шт. | 2,53 | V-VI | 1 | 900 | 900 | озеленитель |
| 14 | TsH96A | *Полив цветочной рассады (10л/м $^2$ )* | 100м$^2$ | 1,07 | V-X | 24 | 33,72 | 809,28 | озеленитель |
| 15 | TsH51A | *Очистка цветников от сухих стеблей цветочных растений* | 100м$^2$ | 1,35 | VII-X | 7 | 33,72 | 236,04 | озеленитель |
| 16 | TsH144A | *Прополка цветника с удалением сорной растительности* | м$^2$ | 0,28 | IV-X | 7 | 3371,67 | 23601,69 | озеленитель |
| 17 | TsH120A | *Рыхление почвы в грядках, клумбах с прополкой сорняков* | 100м$^2$ | 2,21 | IV-X | 7 | 33,72 | 236,04 | озеленитель |
| 18 | TsH175A | *Перекока почвы* | 100м$^2$ | 4,56 | X-XI | 1 | 33,72 | 33,72 | озеленитель |
| | | ***Уход за розариями*** | | | | | | | |
| 1 | TsH59A | *Рыхление роз с прополкой и разравниванием почвы* | 100м$^2$ | 4,9 | III-IX | 7 | 77,60 | 543,21 | озеленитель |
| 2 | TsH60B | *Перекопка почвы в розах без прополки* | 100м$^2$ | 5,56 | XI | 1 | 77,60 | 77,60 | озеленитель |
| 3 | TsH28A | *Корректирующая подрезка роз* | шт. | 0,56 | III | 1 | 17652 | 17652 | озеленитель |
| 4 | TsH28C apl | *Срезка отцветших соцветий* | шт. | 0,07 | V-X | 7 | 17652 | 123564 | озеленитель |
| ***Памятники ( Шт. чел Маре -320,5м2,памятник "Танк" -236,7м2, памятник "Жертвам Холокоста"- 191,0м2, памятник "Жертвам Чернобыля" - 28,2м2,памятник "Жертвам политических репрессий" -145,6м2, памятник "Т. Шевченко" -30,9м2, памятник "Б. Главана" - 25м2)*** | | | | | | | | | |
| 1 | TsH82A | *Подметание территорий при малой засоренности (977,9т $^2$ )* | 100м$^2$ | 0,14 | I-XII | 236 | 9,77 | 2306,19 | рабочий по уборке территорий |
| 2 | TsH61A | *Сбор случайного мусорас газонов цветников , розариев расположенных вокруг памятников (1367,5т $^2$ x10% =136,75т $^2$ )* | 100м$^2$ | 0,32 | I-XII | 236 | 1,37 | 322,61 | рабочий по уборке территорий |

| № п/п | Основание | Наименование работ, согласно утвержденного обслуживаемых объектов и кратности их уборки *(приложение № 2)* | Единица измерения | Норма времени на ед. измерения | Периодичночть выполнения | Кратность | Объем работ | Общий объем работ | Разряд рабочего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Сб.МНМ pl.,стр.119 | *Подметание свежевыпавшего снега толщ. до 5см (977,9m2)* | 100м$^2$ | 0,27 | XII-II | 10 | 9,78 | 97,79 | рабочий по уборке территорий |
| 4 | TsH221B | *Очистка территорий от мягкого свежевыпавшего снега, толщ. больше 10см. (977,9m$^2$)* | 100м$^2$ | 0,86 | XII-II | 10 | 9,78 | 97,79 | рабочий по уборке территорий |
| | | ***Мемориал павшим воинам у ПО "Реут"*** | | | | | | | |
| 5 | de facto | *Кошение сорной растительности до 20см на газонах триммерами* | 100м$^2$ | 0,74 | III-VIII | 4 | 50,27 | 201,08 | озеленитель |
| 6 | de facto | *Кошение сорной растительности до 20см на тротуарной плитке триммерами ( 2245,0м$^2$ x20%=449,0м$^2$ )* | 100м$^2$ | 0,74 | III-VIII | 4 | 4,49 | 17,96 | озеленитель |
| 7 | TsH62A | *Очистка территорий от скошенной травы* | 100м$^2$ | 1,55 | III-VIII | 4 | 50,27 | 201,08 | озеленитель |
| 8 | TsH82C | *Подметание территории при большой засоренности после покоса* | 100м$^2$ | 0,36 | III-VIII | 4 | 22,45 | 89,80 | рабочий по уборке территоий |
| 9 | TsH82B | *Подметание территории при средней засоренности* | 100м$^2$ | 0,23 | III-VIII | 4 | 22,45 | 89,80 | рабочий по уборке территоий |
| 10 | TsH82A | *Подметание территории при малой засоренности* | 100м$^2$ | 0,14 | III-VIII | 4 | 22,45 | 89,80 | рабочий по уборке территоий |
| 11 | TsH29C | *Стррижка живых изгородей из кустарника "буксус"* | м$^2$ | 0,14 | III-VIII | 2 | 45,82 | 91,64 | озеленитель |
| 12 | TsH175B | *Копание уплотненных почв на глубину от 15см до 20см, перекопка деревьев и кустарников. (236,16m$^2$)* | 100м$^2$ | 5,85 | III-VIII | 4 | 2,36 | 9,44 | озеленитель |
| 13 | RpDA18B | *Мытьё и вытирание памятников* | м$^2$ | 0,081 | III-VIII | 4 | 265,9 | 1063,60 | озеленитель |
| 14 | RpC01C | *Побелка деревьев, бордюров, выполненная вручную (К=0,7)* | м$^2$ | 0,08 | III-VIII | 3 | 205,00 | 615,00 | озеленитель |
| | | ***Снос деревьев с автовышки*** | | | | | | | |
| 1 | TsH75C | *Снос деревьев бензомоторной пилой из автовышки с обрубкой сучьев (d 31-60см)* | шт. | 8,8<br>8,7 | I- XII | 1 | 380 | 380 | озеленитель 5р.<br>озеленитель 3р. |
| 2 | TsH75B | *Снос деревьев бензомоторной пилой из автовышки с обрубкой сучьев (d 11-30см)* | шт. | 5,2<br>5,1 | I- XII | 1 | 30 | 30 | озеленитель 5р.<br>озеленитель 3р. |
| 3 | TsH75D | *Снос деревьев бензомоторной пилой из автовышки с обрубкой сучьев (d 61-100см)* | шт. | 13,4<br>13,4 | I- XII | 1 | 190 | 190 | озеленитель 5р.<br>озеленитель 3р. |
| 4 | TsH75E | *Снос деревьев бензомоторной пилой из автовышки с обрубкой сучьев (d более 100см)* | шт. | 19,3<br>19,3 | I- XII | 1 | 30 | 30 | озеленитель 5р.<br>озеленитель 3р. |
| | | ***Обрезка деревьев с автовышки*** | | | | | | | |
| 1 | TsH74C | *Обрезка деревьев бензомоторной пилой из автовышки с обрубкой сучьев (d 61-100см)* | шт. | 11,9<br>11,9 | I-IV, X-XII | 1 | 500 | 500 | озеленитель 5р.<br>озеленитель 3р. |
| 2 | TsH74A | *Обрезка деревьев бензомоторной пилой из автовышки с обрубкой сучьев (d 11-30см)* | шт. | 4,2<br>4,1 | I-IV, X-XII | 1 | 80 | 80 | озеленитель 5р.<br>озеленитель 3р. |
| 3 | TsH74B | *Обрезка деревьев бензомоторной пилой из автовышки с обрубкой сучьев (d 31-60см)* | шт. | 7,5<br>7,5 | I-IV, X-XII | 1 | 1000 | 1000 | озеленитель 5р.<br>озеленитель 3р. |
| 4 | TsH74D | *Обрезка деревьев бензомоторной пилой из автовышки с обрубкой сучьев (d более 100см)* | шт. | 17<br>17,1 | I-IV, X-XII | 1 | 80 | 80 | озеленитель 5р.<br>озеленитель 3р. |
| | | ***Омоложение деревьев с автовышки*** | | | | | | | |
| 1 | TsH76A | *Обновление деревьев лиственных пород используя бензомоторную пилу, с автовышки с обрубкой сучьев (d до 50см)* | шт. | 8,1<br>8,1 | XI-III | 1 | 70 | 70 | озеленитель 5р.<br>озеленитель 3р. |
| 2 | TsH76B | *Обновление деревьев лиственных пород используя бензомоторную пилу, с автовышки с обрубкой сучьев (d до 51см - 100см)* | шт. | 12,7<br>12,7 | XI-III | 1 | 60 | 60 | озеленитель 5р.<br>озеленитель 3р. |
| | | ***Корчевание пней*** | | | | | | | |
| 1 | TsG09A apl | *Дробление пней лиственных или хвойных пней d до 40см корчевателем на тракторе LS PLUS 100 № 487* | шт. | 0,71 | I- XII | 1 | 480,00 | 480,00 | тракторист |
| 2 | TsG09B apl | *Дробление пней лиственных или хвойных пней d более 40см корчевателем на тракторе LS PLUS 100* | шт. | 1,6 | I- XII | 1 | 480,00 | 480,00 | тракторист |
| 3 | TsG09C apl | *Дробление пней лиственных или хвойных пней d более 100см корчевателем на тракторе LS PLUS 100* | шт. | 20,00 | I- XII | 1 | 20,00 | 20,00 | тракторист |
| 4 | TsH62B apl | *Засыпка образовавшихся ям, выравнивание* | м$^2$ | 0,0234 | I- XII | 1 | 2000,00 | 2000,00 | озеленитель |
| | | ***Уход за деревьями и кустарниками*** | | | | | | | |
| 1 | TsH73B | *Обрезка с прореживанием кроны и срезка сухих сучьев с лестницы у деревьев (d более 40см)* | шт. | 2,52 | I-II, X-XII | 1 | 2500 | 2500 | озеленитель |
| 2 | TsH73A | *Обрезка с прореживанием кроны и срезка сухих сучьев с лестницы у деревьев (d менее 40см)* | шт. | 1,86 | I-II, X-XII | 1 | 1200 | 1200 | озеленитель |
| 3 | TsH70A | *Удаление поросли секатором у деревьев* | шт. | 0,28 | V-VIII | 2 | 1100 | 2200 | озеленитель |
| 4 | TsH66A | *Прополка и рыхление приствольных лунок у деревьев* | 100шт. | 11,3 | V-VIII | 5 | 11 | 55 | озеленитель |

| № п/п | Основание | Наименование работ, согласно утвержденного обслуживаемых объектов и кратности их уборки *(приложение № 2)* | Единица измерения | Норма времени на ед. измерения | Периодичночть выполнения | Кратность | Объем работ | Общий объем работ | Разряд рабочего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TsH65A | *Устройство приствольных лунок и канавок для полива* | 100м$^2$ | 6,47 | V-VIII | 5 | 20,00 | 100 | озеленитель |
| 6 | TsH97A | *Полив деревьев через гидробур от автоцистерны ПМ-* | шт. | 0,08 | V-VIII | 20 | 2000 | 40000 | озеленитель |
| 7 | TsH29C | *Стрижка живых изгородей из кустарника "буксус"* | м$^2$ | 0,14 | IV-VI | 1 | 10853,50 | 10853,5 | озеленитель |
| 8 | TsH29B | *Стрижка живых изгородей из кустарника "бирючина"* | м$^2$ | 0,05 | V-VIII | 2 | 4480,1 | 8960,2 | озеленитель |
| 9 | TsH70A | *Обрезка с прореживанием кроны и срезка сухих сучьев с лестницы у кустаников диаметром более 0,5-1м* | шт. | 0,1 | V-VIII | 1 | 1000 | 1000 | озеленитель |
| 10 | TsH66A | *Прополка и рыхление приствольных лунок у кустарников* | 100шт. | 11,3 | V-VIII | 5 | 10,00 | 50 | озеленитель |
| 11 | TsH65A | *Устройство приствольных лунок и канавок для полива кустарников* | 100м$^2$ | 6,47 | V-VIII | 5 | 20,00 | 100 | озеленитель |
| 12 | TsH65B | *Устройство приствольных лунок и канавок для полива кустарников растущих изгородью* | 100м$^2$ | 5 | V-VIII | 2 | 10,00 | 20 | озеленитель |
| 13 | TsH226C | *Погрузка и выгрузка посадочного материала (деревья и кустарники с комом)* | 100шт. | 0,64 | III-IV,X-XI | 1 | 24 | 24 | озеленитель |
| 14 | TsH238E | *Ручное вскапывание ям для посадки кустарников в немёрзолом грунте 0,4-0,7м (средний)* | шт. | 1,07 | III-IV,X-XI | 1 | 2000 | 2000 | озеленитель |
| 15 | TsH238E | *Ручное вскапывание ям для посадки деревьев немёрзлом грунте 0,4-0,7м (средний)* | шт. | 1,07 | III-IV,X-XI | 1 | 400 | 400 | озеленитель |
| 16 | TsH109A | *Разноска саженцев для посадки на расстояние до 100м* | шт. | 0,0145 | III-IV,X-XI | 1 | 2400 | 2400 | озеленитель |
| 17 | TsH110B | *Посадка саженцев деревьев и кустарников с комом в готовые ямы* | шт. | 0,74 | III-IV,X-XI | 1 | 2400 | 2400 | озеленитель |
| 18 | TsH94A | *Полив деревьев и кустарников через гидробур от автоцистерны ПМ-130 во время посадки* | 100шт. | 2,13 | III-IV,X-XI | 1 | 24 | 24 | озеленитель |
| | | ***Содержание городского фонтана*** | | | | | | | |
| 1 | TsH61A | *Сборслучайного мусора в чаше фонтана (600м$^2$ x 30% =180м$^2$)* | 100м2 | 0,32 | X- IV | 42 | 1,8 | 75,6 | рабочий по уборке территорий |
| 2 | TsH82B | *Подметание чаши фонтана при средней засоренности* | 100м$^2$ | 0,23 | X- IV | 42 | 6,0 | 252,0 | рабочий по уборке территорий |
| 3 | RpCR07A | *Водоэмульсионная окраска бетонных поверхностей фонтана с внутренней стороны за 1 раз* | м$^2$ | 0,345 | V | 1 | 24,34 | 24,34 | маляр |
| 4 | RpCR07B | *Водоэмульсионная окраска бетонных поверхностей фонтана с внешней стороны за 2 раза* | м$^2$ | 0,7 | V | 1 | 24,34 | 24,34 | маляр |
| 5 | de facto | *Дежурство специалиста для обеспечениябесперебойной работы фонтана:- уборка мусора с поверхности воды;<br>- запуск (три мощных мотора);<br>- контроль за состоянием насоса;<br>- чистка сеток (отстойников);<br>-включение освещения внутри фонтана;<br>- остановка (каскадная)* | чел.-час | 1 | V-X | 1 | 2208 | 2208 | оператор по обслуживанию фонтана |
| | | ***Химическая обработка зеленых насаждений*** | | | | | | | |
| 1 | de facto | *Обследование зеленых насаждений на выявление клещей и др. вредных насакомых перед проведением мероприятий* | га | 0,32 | III- X | 1 | 1,00 | 1,00 | фитосанитар |
| | | ***Газоны*** | | | | | | | |
| 2 | de facto | *Подкормка растений раствором минеральных удобрений* | 100м$^2$ | 0,92 | IV -VI | 1 | 30 | 30 | озеленитель |
| 3 | de facto | *Полив* | 100м$^2$ | 0,92 | IV -VI | 1 | 30 | 30 | озеленитель |
| 4 | de facto | *Обработка гербицидом(по отрастающим сорнякам)* | 100м$^2$ | 0,92 | VI-VII | 1 | 30 | 30 | озеленитель |
| 5 | de facto | *Борьба с вредителями (клещ)* | 100м$^2$ | 0,92 | V-IX | 1 | 30 | 30 | озеленитель |
| | | ***Цветники*** | | | | | | | |
| 6 | de facto | *Борьба с вредителями и болезнями* | 100м$^2$ | 0,92 | V-IX | 1 | 4,70 | 4,70 | озеленитель |
| | | ***Розы*** | | | | | | | |
| 7 | de facto | *Комплексная подкормка роз весной* | м$^2$ | 0,0092 | III-IV | 1 | 86,53 | 86,53 | озеленитель |
| 8 | de facto | *Комплексная подкормка роз после первого цветения* | м$^2$ | 0,0092 | VI | 1 | 86,53 | 86,53 | озеленитель |
| 9 | de facto | *Комплексная подкормка роз после второго цветения* | м$^2$ | 0,0092 | VII | 1 | 86,53 | 86,53 | озеленитель |
| 10 | de facto | *Профилактические меры по предупреждению заболеваний кустов роз(опрыскивание)* | м$^2$ | 0,0092 | VI-VII | 1 | 86,53 | 86,53 | озеленитель |

| № п/п | Основание | Наименование работ, согласно утвержденного обслуживаемых объектов и кратности их уборки *(приложение № 2)* | Единица измерения | Норма времени на ед. измерения | Периодичноть выполнения | Кратность | Объем работ | Общий объем работ | Разряд рабочего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Деревья и кустарники*** | | | | | | | |
| 11 | de facto | *Опрыскивание деревьев и кустарников от вредителей и болезней* | 100 шт | 0,57 | III- XI | 1 | 20,00 | 20,00 | озеленитель |
| 12 | de facto | *Весенняя подкормка деревьев и кустарников сухими азотными удобрениями (возраст 3-5 лет)* | 100 шт | 1,34 | III-V | 1 | 20,00 | 20,00 | озеленитель |
| 13 | de facto | *Подкормка деревьев сухими минеральными удобрениями (возраст более 5 лет)* | 100 шт | 4,72 | III-V | 1 | 20,00 | 20,00 | озеленитель |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Погрузка и вывоз собранного смета*** | | | | | | | |
| 1 | TsH92A | *Погрузка и вывоз собранного смета* | $м^3$ | 1,36 | I-XII | 300 | 30 | 9000 | автотракторная техника |
| | | **II. "Охрана окружающей среды"** | | | | | | | |
| | | ***Летнее время*** | | | | | | | |
| 1 | TsH82C | *Подметание тротуаров при большой засоренности (1раз в неделю -306948,5$м^2$ )* | $100м^2$ | 0,36 | I-XII | 52 | 3069,49 | 159613,22 | рабочий по уборке территорий |
| 2 | TsH82C | *Подметание тротуаров при большой засоренности (1раз в месяц -46921,2$м^2$)* | $100м^2$ | 0,36 | I-XII | 12 | 469,21 | 5630,54 | рабочий по уборке территорий |
| 3 | TsH82C | *Подметание тротуаров при большой засоренности (2 раза в месяц -47587,0$м^2$ )* | $100м^2$ | 0,36 | I-XII | 24 | 475,87 | 11420,88 | рабочий по уборке территорий |
| 4 | TsH82A | *Подметание тротуаров, общественных мест при малой засоренности (ежедневно- 23895,0$м^2$)* | $100м^2$ | 0,14 | I-XII | 300 | 238,95 | 71685,00 | рабочий по уборке территорий |
| 5 | TsH89A | *Удаление сорной растительности произрастающей из тротуаров вдоль бордюров (425351,7м2 х1%=4253,5м2)* | $100м^2$ | 4,1 | III-IX | 4 | 425,35 | 1701,40 | рабочий по уборке территорий |
| 6 | TsH82C | *Подметание остановок общ. транспорта при большой засоренности-12847,0м2* | $100м^2$ | 0,36 | I-XII | 300 | 128,47 | 38541,00 | рабочий по уборке территорий |
| 7 | TsH61A | *Сбор случайного мусора (267618,3$м^2$ х 10% )* | $100м^2$ | 0,32 | I-XII | 312 | 267,62 | 83496,82 | рабочий по уборке территорий |
| 8 | TsH85A apl | *Очистка прибордюрной части от грязи(203560,0,$м^2$) К=0,7* | $100м^2$ | 1,69 | II-XI | 6 | 2035,6 | 12213,60 | рабочий по уборке территорий |
| 9 | TsH83A | *Уход за урнами (очистка от мусора)* | 100шт. | 7,95 | I-XII | 312 | 2,3 | 717,60 | рабочий по уборке территорий |
| | | ***Зимннее время*** | | | | | | | |
| 1 | Сб. МНМ р1.стр. 119 | *Подметание остановок общественного транспорта от свежевыпавшего снега толщиной слоя до 5см (12847,0$м^2$ )* | $100м^2$ | 0,27 | XII-II | 10 | 128,47 | 1284,7 | рабочий по уборке территорий |
| 2 | TsH221A | *Очистка тротуаров и остановок общ транспорта, пешеходных переходов и перекрестков от свежевыпавшего снега ( 306948,5$м^2$ х 10% = 30694,85$м^2$ )* | $100м^2$ | 0,63 | XII-II | 10 | 306,95 | 3069,49 | рабочий по уборке территорий |
| 3 | TsH221f | *Очистка тротуаров и остановок общ транспорта, пешеходных переходов и перекрестков от замороженного снега (425351,7$м^2$ Х 5% = 21267,585$м^2$) толщиной до 5см* | $100м^2$ | 1,9 | XII-II | 10 | 212,68 | 2126,76 | рабочий по уборке территорий |
| 4 | TrB01A1-1 | *Транспортировка собранного в кучи снега тачками на расстояние до 10м с погрузкой тачек лопатами* | t | 0,69 | XII-II | 10 | 50,00 | 500,00 | рабочий по уборке территорий |
| 5 | DI62A | *Посыпка пешеходной части пескосоляной смесью ( 425351,7$м^2$ х30%=127605,51$м^2$)* | $1000м^2$ | 0,573 | XII-II | 10 | 127,60 | 1276,00 | рабочий по уборке территорий |
| | | ***Уборка городских дорог подметально-уборочной машиной Volvo FL-7*** | | | | | | | |
| 1 | de facto | *Основные магистральные дороги* | $100м^2$ | 0,009 | III-IX | 190 | 560,00 | 106400,00 | водитель |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Погрузка и вывоз собранного смета*** | | | | | | | |
| 1 | TsH92A | *Погрузка и вывоз собранного смета* | $м^3$ | 1,36 | I-XII | 300 | 20 | 6000 | автотракторная техника |

*Специалист координатор* *Хтема А.А.*